

Inwestor:

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
w Rybniku
ul. Energetyków 46
44-200 Rybnik

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE**

Adres budowy: ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

Nazwa zadania:

**Roboty ogólnobudowlane w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Nr 3,
seg. C, poziom P3 – Blok Operacyjny SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku**

Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane

CPV 45453000-7

Rybnik, marzec 2017 r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.

W zakres tych robót wchodzi:

- *skucie posadzki cementowej i usunięcie wełny mineralnej
- *wykucie otworów w ścianie wewnętrznej gr.25cm
- *wykucie otworów w ścianie gr.12cm
- *wykonanie zabezpieczeń istniejących elementów
- *wyniesienie elementów z rozbiórki , załadowanie na środki transportu, wywiezienie i wyładowanie .

Zakres i sposób wykonania robót należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru . Elementy z rozbiórki należy bezpośrednio przenieść na plac składowy.

Wywóz elementów z rozbiórki na miejsce uzgodnione z Inwestorem.

Wywóz obejmuje wszelkie koszty z nim związane (np. składowanie i utylizacja)

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne STO oraz z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO - Wymagania ogólne wykonania robót.

2. Materiały

2.1. Dla robót materiały nie występują.

3. Sprzęt

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze

Zabezpieczenia działającej części szpitala należy wykonać zgodnie z wytycznymi Inwestora i Użytkownika, a sposób wykonania należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- wydzielić pomieszczenie do remontu

5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

6. Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. Ogólne zasady jakości robót jak podano w STO.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym.

8. Odbiór robót

Roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Uwagi szczegółowe

9.1. Materiały uzyskane z rozbiórek zakłada się do usunięcia na zewnątrz (wywóz na składowisko).

9.2. Ilości robót uzupełniających i rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru i spisania stosownego protokołu konieczności.