

Inwestor:

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
w Rybniku
ul. Energetyków 46
44-200 Rybnik

PRZEDMIAR ROBÓT

Adres budowy: ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

Nazwa zadania:

**Wymiana uszkodzonej stolarki drzwiowej przeciwpożarowej
na ciągach komunikacyjnych w Pawilonie Diagnostyczno-
Zabiegowym Nr 3, segment E poziom P-1 oraz w tunelach
komunikacyjnych do budynku Kuchni, poziom P-2
w SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku.**

Rodzaj robót: **Roboty budowlane**

CPV 45421131-1, 45453000-7

Rybnik, wrzesień 2014 r.

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	-----------------------	------------	----------------	-------

1. Wymiana uszkodzonej stolarki drzwiowej przeciw pożarowej na ciągach komunikacyjnych w Pawilonie4 Diagnostyczno - Zabiegowym Nr 3, segment E, poziom P-1 oraz w tunelach komunikacyjnych do Budynku Kuchni, poziom P-2 w SPZOZ WSS Nr3 w Rybniku.

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-08-050	Demontaż - wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m2	7,44
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-05-050	Demontaż - wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	6,10
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-02-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach ,filarach, pilastrach	m2	25,46
4	wg nakładów rzeczowych kalkulacja własna	Drzwi wewnętrzne przeciw pożarowe EI 30. Drzwi stalowe płaszczyznowe dwuskrzydłowe pełne o wymiarach 1480mm x 2060mm, malowane proszkowo na kolor RAL8017, podział skrzydeł 1100mm+reszta. Układ okuc: klamka-klamka, zamek zapadkowo zasuwkowy z wkładką patentową. Skrzydło bierne blokowane rygłem automatycznym. Blacha odbojowa (lub odbojnice) do wysokości 900mm po stronie przeciwnej zawiasom. Stopa elektrotrzymacza (do zamontowania na skrzydle na miejscu). Samoamykacz ramieniowy + RKZ (2szt.).	szt	2,00
5	wg nakładów rzeczowych KSNR 70503-08-050	Montaż drzwi p.poż. stalowych płaszczyznowych pełnych o wymiarach 1480mmx2060mm - 2 szt.	m2	6,10
6	wg nakładów rzeczowych kalkulacja własna-020	Drzwi wewnętrzne przeciw pożarowe EI 30 . Drzwi profilowe stalowe dwuskrzydłowe przeszklone do połowy o wymiarach 1780mm x 2090mm. Profile w kolorze RAL8017, podział skrzydeł 1300mm +reszta. Wypełnienie górnej części: przeszklenie ze szkła przeciwpożarowego, pojedynczego, przeźroczystego. Dolna część: pełny panel w kolorze profilu. Układ okuć: klamka-klamka, zamek zapadkowo zasuwkowy z wkładką patentową. Skrzydło bierne blokowane rygłem automatycznym. Trzymacz elektromagnetyczny na skrzydło czynne wraz z przyciskiem zwalniającym . samoamykacz ramieniowy + RKZ - 2szt.	szt	2,00

ZAŁĄCZNIK NR 1.C

1	2	3	4	5
7	wg nakładów rzeczowych KSNR 70503-08-050	Montaż drzwi p.poż. profilowych stalowych przeszklonych o wymiarach 1780mm x 2090mm -2szt.	m2	7,44
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010708-01-040	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna gaszonego,na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 15 cm	m	23,12
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010711-03-050	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.gasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z cegły,pustakówceram.gazo-I pianobet.jedno miejsce-5m2	m2	22,00
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	42,96
11	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	42,96
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	24,00
13	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-02-060	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość 1 km, przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	1,00
14	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-05-060	Dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1 km transportu gruzu samochodami skrzyniowymi do 5 t. Wywóz na odległość 8 km.	m3	1,00
15	wg nakładów rzeczowych kalkulacja własna	Utylizacja gruzu i zdemontowanych drzwi p.poż	m3	1,00